اطلاعیه فنی و ایمنی کارگاه‌های ساختمانی استان خوزستان

اهم اقدامات ضروری:

🔷**ایمنی عمومی و حفاظت از افراد و املاک مجاور:** مطابق بخش ۱۲-۲، نسبت به ایمن‌سازی محدوده کارگاه، کنترل خطرات احتمالی و حفاظت از عابران و ساختمان‌های مجاور اقدام شود.

🔷**پیشگیری از سقوط افراد و اجسام :** با توجه به الزامات بخش ۱۲-۳، حفاظ‌ها، نرده‌ها، پوشش بازشوها، لبه‌های پرتگاه و محدوده گودبرداری کنترل و اجسام مستعد سقوط در اثر تندباد مهار شوند.

🔷**پیشگیری از برق‌گرفتگی :** مطابق بخش ۱۲-۴-۲، وضعیت تابلوها، کابل‌ها، اتصالات و تجهیزات برقی کارگاه بررسی و از نفوذ آب به تجهیزات برق و ایجاد خطر برق‌گرفتگی جلوگیری شود.

🔷**داربست‌ها و وسایل دسترسی :** با رعایت بخش ۱۲-۷، پایداری، مهاربندی، اتصالات و وضعیت سکوهای کار کنترل شود. در شرایط باد شدید یا لغزندگی خطرناک، فعالیت در ارتفاع متوقف گردد.

🔷**گودبرداری و عملیات خاکی :** مطابق بخش ۱۲-۹، وضعیت دیواره‌های گود، سازه‌های نگهبان، ساختمان‌های مجاور و مسیرهای ورود و خروج آب بررسی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از آب‌شستگی، ریزش و ناپایداری اتخاذ شود.

🔷**تاورکرین‌ها، جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات :** با رعایت بخش ۱۲-۶ و دستورالعمل سازنده، حدود مجاز سرعت باد، پایداری تجهیزات و شرایط توقف کار کنترل شود. هنگام وقوع صاعقه یا شرایط جوی خطرناک، عملیات بلندکردن بار متوقف و تجهیزات در وضعیت ایمن تعیین‌شده توسط سازنده قرار گیرند.

🔷**حفاظت از اسکلت و سازه‌های در حال اجرا :** مطابق الزامات بخش ۱۲-۱۰، پایداری اجزای سازه، مهاربندی‌های موقت و ایمنی عملیات ساخت و نصب اسکلت بررسی شود.

🔷**حفظ ایمنی هنگام تعطیلی کارگاه :** مطابق بند ۱۲-۲-۵-۱، الزامات ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در زمان تعلیق عملیات یا تعطیلی کارگاه نیز باید رعایت شود.

⚠**تأکید می‌شود :** در صورت احتمال وقوع حادثه یا وجود شرایط ناایمن، عملیات پرخطر باید تا رفع خطر متوقف شود. مهندسان ناظر و مجریان ذی‌صلاح نیز لازم است در حدود وظایف قانونی خود، موارد نا ایمن را مستند و ضمن ابلاغ موارد مشروحه به مالکین و مجریان ذیصلاح، اقدامات لازم برای رفع خطر را پیگیری نمایند.

از کلیه همکاران محترم انتظار می‌رود با اقدام به‌موقع، از بروز حوادث احتمالی، خسارات مالی و آسیب به جان کارگران، شهروندان و ساکنان ساختمان‌های مجاور جلوگیری نمایند.

ایمنی کارگاه، مسئولیتی مستمر و تعطیل‌ناپذیر است.

با احترام و آرزوی سلامتی برای تمامی مجموعه فعالان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان